

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

MURATURE ESTERNE

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	MURATURE ESTERNE
Procedure esecutive:	Esecuzione di muratura esterna in mattoni forati o pieni e malta di cemento.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Gru, ponteggi, attrezzatura d uso comune, molazza, sega clipper per i laterizi, cestoni per il sollevamento dei mattoni, carriole.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	1) Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per eccessivo ingombro dei piani di ponteggio; 2) danni alla cute e all'apparato respiratorio prodotti dalle malte cementizie; 3) tagli prodotti dalla sega circolare; 4) danni all'apparato uditivo.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art. 16). Usare ponteggi di facciata regolamentari (scheda n. A/5.16). Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiEDE oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (DPR 164/56 art. 68).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Prima dell'esecuzione della muratura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne l'ingombro. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli. Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione indicate nella scheda A/5.12. Usare le molazze in base alle misure contenute nella scheda A/5.27. Vietare l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei ponteggi esterni.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, scarpe di sicurezza, guanti e occhiali speciali per l'addetto al taglio dei laterizi.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).