

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

MASSETTI DI SOTTOFONDO

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	MASSETTI DI SOTTOFONDO
Procedure esecutive:	Realizzazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Molazza, regoli, stagge munite di vibratori meccanici, fratazzi, attrezzi d uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Elettrocuzione; danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi; caduta attraverso aperture su solai non protette.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	E' consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l'uso di macchine elettriche mobili purchè dotate di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato (DM 200.11.68 art.2). Usare andatoie regolamentari in conformità all'art. 29 del DPR 164/56 (consultare la scheda relativa). Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavole fermapiede o devono essere coperte con tavolato solidamente fissato. Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3). Fare riferimento alla scheda n. a/5.27 per l'uso della molazza.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Fare estrema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall'ambiente di lavoro particolarmente umido. Controllare l'integrità delle linee e dei collegamenti. Assicurarsi che le prese a spina siano del tipo con pressacavi. Ripristinare l'eventuale protezione dei vuoti su solai rimossa provvisoriamente.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Guanti, scarpe o stivali di sicurezza.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	