

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

PAVIMENTI IN GOMMA O VINILICI E MOQUETTE

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	PAVIMENTI IN GOMMA O VINILICI E MOQUETTE
Procedure esecutive:	Posa in opera di pavimenti in gomma, vinilici, di linoleum e moquette.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Taglierina a mano, collanti, solventi.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Danni all'apparato respiratorio per l'impiego di resine e solventi; danni alla cute per l'impiego di resine e solventi; possibili tagli alle mani per l'uso della taglierina a mano.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e tavola fermapiede (DPR 164/56 art. 68). Effettuare l'areazione dei locali (D. Lgs. 626/94 art. 33.6.1). Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Areare i locali. Consultare preventivamente le schede tecniche e tossicologiche dei prodotti adoperati. Indossare mascherina con filtro specifico. Ripristinare appena possibile le protezioni eventualmente rimosse prima dell'inizio dei lavori relative alle aperture su solai e pareti.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Guanti, mascherine o semimaschere con filtro specifico.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	