

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

CONSOLIDAMENTO PARETI MURARIE

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	CONSOLIDAMENTO PARETI MURARIE
Procedure esecutive:	Demolizione intonaci esistenti fino al vivo della struttura; pulizia fondo; Trattamento con impregnante-consolidante; Applicazione rete elettrosaldata; Foratura paramento per ancoraggio rete alla struttura con almeno 4 fori per mq; Intonaco con malta premiscelata antiritiro
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Demolitore elettrico, Spazzola d'acciaio, pompa ad aria, Pennelli, resine sintetiche a base di vinilacetato etilene, reti elettrosaldate, trapano a rotazione, spezzoni di ferro, malta cementizia premiscelata con additivi antiritiro.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	1) Inalazione di polveri, 2) dermatiti da contatto con resine ed additivi, 3) danni all'apparato respiratorio per inalazione vapori, 4) abrasioni alle mani durante la posa in opera della rete elettrosaldata, 5) elettrocuzione, 6) caduta dall'alto di persone e cose.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori (art. 9 - 164/56); Nei lavori a quota superiore a 2 m utilizzare ponti od opere provvisorie (art. 16 - 164/56); Non depositare i materiali di demolizione od altro sui ponti (art. 18 - 164/56); I parapetti dovranno avere correnti e tavola fermapiè con luce libera lasciata minore di 60 cm (art. 24 - 164/56); Utilizzare i ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni (art. 52 - 164/56);
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Evitare il contatto con le resine sintetiche e gli additivi , in caso di contatto lavare con acqua e sapone; Non ingerire; Verificare l'integrità dei cavi elettrici e della rete di messa a terra.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, Guanti, Mascherina, Occhiali, Guanti in gomma.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	