

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

INTONACI ESTERNI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	INTONACI ESTERNI
Procedure esecutive:	Esecuzione di intonacatura esterna di superfici verticali ed orizzontali.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Gru, ponteggi, attrezzatura d uso comune, molazza, carriole.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per eccessivo ingombro dei piani di ponteggio; danni alla cute e all'apparato respiratorio prodotti dalle malte cementizie;
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art. 16). Usare ponteggi di facciata regolamentari (consultare la scheda relativa). Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapièdè oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (DPR 164/56 art. 68). Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Prima dell'esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne l'ingombro. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza. Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione indicate nella scheda relativa. Usare le molazze in base alle misure contenute nella scheda relativa. Vietare l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei ponteggi esterni.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, guanti e scarpe di sicurezza.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	