

# ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

## SCHEDA

### IMPIANTO RADIOTELEVISIVO

Opera o cantiere:  
Responsabile lavori:  
Coordinatore sicurezza:  
Direttore di cantiere:  
Rappresentante sicurezza:  
Assistente di cantiere:  
Ditta esecutrice lavorazioni:  
Composizione squadra:

<b>Fase lavorativa:</b>	IMPIANTO RADIOTELEVISIVO
<b>Procedure esecutive:</b>	Realizzazione di impianto radiotelevisivo consistente in: fissaggio di idonei sostegni sul tetto, inserimento nei tubi di protezione rigidi o flessibili dei cavi TV, posa in opera di centraline, cablaggio.
<b>Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)</b>	Attrezzi d'uso comune, ponti mobili o scale a mano, conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; apparecchiature a norma CEI.
<b>Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:</b>	Caduta dall'alto di persone od oggetti, elettrocuzione.
<b>Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:</b>	<p>Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie deve accertarsi della loro resistenza in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta (DPR 164/56 art. 70).</p> <p>Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, costituiti da ponti e sottoponti del tipo su montanti o a sbalzo, che raggiungano la quota non inferiore di m. 1.20 oltre l'ultimo impalcato o della linea di gronda dell'edificio, gli operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da limitare la caduta a non più di m. 1.5 (DPR 164/56 artt. 10 e 20).</p> <p>Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti (art 8 164/56), con estremità antisdruciuolo (art. 18 - 547/55). Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (art 24 - 547/55). È consentito derogare all'obbligo della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento (art. 3 DM 20.11.68).</p>
<b>Misure tecniche di prevenzione e protezione:</b>	<p>Non lavorare su parti in tensione.</p> <p>Verificare l'esistenza dell'impianto di terra prima dell'uso delle attrezzature elettriche che necessitano del collegamento a terra.</p>
<b>Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)</b>	<p>In cantiere comunque casco e scarpe di sicurezza.</p> <p>Se esiste i pericoli derivanti da lavoro sotto tensione: guanti isolanti, calzature isolanti e attrezzature dotate di isolamento.</p>
<b>Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:</b>	Deposito in comune del progetto contestualmente alla presentazione di quello architettonico.
<b>Controlli sanitari:</b>	