

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

DEMOLIZIONI DI INTONACI O RIVESTIMENTI ESTERNI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	DEMOLIZIONI DI INTONACI O RIVESTIMENTI ESTERNI
Procedure esecutive:	Demolizione di intonaci o rivestimenti in genere esterni eseguita con l'ausilio della mazza e punta o di martello elettrico.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Mazza e punta, martello elettrico, ponteggi e trabattelli, canali per il convogliamento dei materiali, autocarro.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Elettrocuzione; danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre. danni a carico degli occhi causati da schegge o scintille; danni a carico dell'apparato uditivo per l'uso del martello elettrico; caduta dall'alto.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Prima di procedere alla demolizione accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto, eventualmente procedere alla loro preventiva eliminazione in conformità a quanto disposto dal DM Sanità del 6.09.1994. Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 9, comma 1 lett. b, D. Lgs. n. 494/94). Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (art. 9, comma 1 lett. b, D. Lgs. n. 494/96). E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili purché dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto (DM 20.11.68). Allestire idonei impalcati atti ad eliminare il pericolo di caduta di persone e cose ogni qualvolta si eseguono lavori superiori a m. 2,0 da terra (DPR 164/56 art. 74). Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso (DPR 164/56 art.72). Usare ponteggi e trabattelli idonei (vedi schede relative) e corredati di autorizzazione ministeriale (DPR 164/56 art.30). Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55). Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili (art. 35 D. Lgs. 626/94).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali a seconda delle stagioni. Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, otoprotettori se si usa il trapano elettrico, scarpe di sicurezza senza suola impermeabile, guanti, occhiali antinfortunistici, apparecchi antipolvere,
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	Gli operai sottoposti a livelli sonori superiori agli 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria (esame audiometrico) ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA.