

# ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

## SCHEDA

### DEUMIDIFICAZIONI CON BARRIERA MISTA OSMOTICO-SILICIZZANTE

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

<b>Fase lavorativa:</b>	DEUMIDIFICAZIONI CON BARRIERA MISTA OSMOTICO-SILICIZZANTE
<b>Procedure esecutive:</b>	Esecuzione di fori # 22 inclinati verso il basso sulle due facce, iniezioni di boiaccia di cemento a bassa pressione, iniezioni a bassa pressione di soluzione alcalina per creazione barriera, iniezione a bassa pressione con betoncino di cemento osmotico, demolizione di intonaco , impregnazione consolidante, desalinizzazione paramento.
<b>Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)</b>	Mazzuola e scalpello, trapano a percussione, pompa ad aria, pompa a mano, ugelli, male cementizie, soluzioni alcaline, cementi osmotici, ponti mobili.
<b>Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:</b>	1) Inalazione di polvere; 2) Lesioni alle mani; 3) Irritazioni cutanee; 4) Caduta dall'alto di persone od oggetti.
<b>Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:</b>	Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori (art. 9 - 164/56 ); Nei lavori a quota superiore a 2 m utilizzare ponti od opere provvisoriali (art. 16 - 164/56); Non depositare i materiali di demolizione od altro sui ponti (art. 18 - 164/56); I parapetti dovranno avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm (art. 24 - 164/56); Utilizzare i ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni (art. 52 - 164/56); Utilizzare quadri elettrici di cantiere a norma ;
<b>Misure tecniche di prevenzione e protezione:</b>	Evitare il contatto con i materiali alcalini ed i cementi , in caso di contatto lavare con acqua e sapone; Non ingerire;
<b>Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)</b>	Casco, Guanti, Mascherina, Occhiali, Guanti in gomma.
<b>Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:</b>	
<b>Controlli sanitari:</b>	