

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

DRENAGGI CONTROTERRA

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	DRENAGGI CONTROTERRA
Procedure esecutive:	Realizzazione a mano di vespaio per muratura contro terra in materiale misto frantumato di cava su terreno da costipare preventivamente.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Attrezzi d uso comune, attrezzo per la compattazione del terreno , autocarro.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Schiacciamento per smottamento del terreno; danni all'apparato respiratorio per inalazioni di polveri;
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Le trincee profonde più di m. 1.50, quando si tema per la stabilità del terreno, devono essere opportunamente armate con rivestimento di tavole con parti sporgenti dai bordi almeno cm 30 (DPR 164/56 art.13). Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi , devono essere disposte con vincoli che non consentano lo slittamento o il rovesciamento e devono sporgere oltre il piano d'accesso di almeno un metro (DPR 164/56 art. 8).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Tenere lontane, anche con cartelli ammonitori, le persone non addette al lavoro specifico. E' vietato utilizzare per i riempimenti materie, quali quelle argillose, che rammolliscono ed aumentano di volume con l'assorbimento di acqua. Bisogna procedere per esecuzione di strati paralleli in modo da non generare punti cedevoli.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti,.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	