

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

INDAGINI GEOGNOSTICHE

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	INDAGINI GEOGNOSTICHE
Procedure esecutive:	Ricognizione caratteristiche del terreno con uso di strumenti tascabili su campioni disturbati con benna escavatrice
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Terna ; Attrezzature di uso corrente.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Contatto accidentale con la macchina operatrice; caduta nello scavo per cedimento di pareti; seppellimento qualora ci si cali nello scavo; caduta nello scavo lasciato scoperto.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori (art. 9 - 164/56). Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12). Prevedere l'armatura o il consolidamento del terreno quando si temano smottamenti (DPR 164/56 art.12). E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportuna segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (DPR 164/56 art. 12). Il posto di manovra , quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 164/56 art. 12).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Qualora lo scavo non debba rimanere scoperto per controlli o misurazioni in situ, richiudere immediatamente, altrimenti predisporre idoneo parapetto a distanza sufficiente.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, Scarpe con puntale di acciaio e di facile sfilamento, guanti. Otoprotettore per in manovratore dell'escavatore.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	