

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE - RETICOLI ARMATI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE - RETICOLI ARMATI
Procedure esecutive:	Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata o diamantata in murature di qualsiasi natura, per inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio DIVIDAG, o di trefoli in acciaio armonico, per cuciture, cinturature, tirantature occultate.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Attrezzature di perforazione, Ponte al vidia, barre di acciaio o trefoli di acciaio armonico, malte espansive.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	1) Inalazione di polvere; 2) Lesioni alle mani; 3) Irritazioni cutanee per contatto con gli eventuali additivi delle malte espansive; 4) Caduta dall'alto di persone od oggetti.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori (art. 9 - 164/56); Nei lavori a quota superiore a 2 m utilizzare ponti od opere provvisoriali (art. 16 - 164/56); Non depositare i materiali di demolizione od altro sui ponti (art. 18 - 164/56); I parapetti dovranno avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm (art. 24 - 164/56); Utilizzare i ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni (art. 52 - 164/56);
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Guanti, Mascherina, Occhiali, Guanti in gomma.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	