

# ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

## PARETI DIVISORIE

Opera o cantiere:  
Responsabile lavori:  
Coordinatore sicurezza:  
Direttore di cantiere:  
Rappresentante sicurezza:  
Assistente di cantiere:  
Ditta esecutrice lavorazioni:  
Composizione squadra:

<b>Fase lavorativa:</b>	PARETI DIVISORIE
<b>Procedure esecutive:</b>	Esecuzione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.
<b>Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)</b>	Ponte su cavalletti, trabatello, attrezzi d uso comune, molazza, sega clipper per il taglio dei laterizi, cassoni e gru per il sollevamento dei materiali.
<b>Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:</b>	1) Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per eccessivo ingombro del posto di lavoro; 2) danni alla cute e all'apparato respiratorio causati dal cemento; 3) tagli per l'uso della sega circolare; 4) danni all'apparato uditivo.
<b>Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:</b>	Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art.16). Usare ponti su cavalletti o trabatelli regolamentari (schede nn. A/5.22 e A/5.23).
<b>Misure tecniche di prevenzione e protezione:</b>	Prima della esecuzione della muratura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro senza provocare ingombro dello stesso. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi liberi e gli ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro durante l'esecuzione della muratura. Usare la gru per il sollevamento dei materiali adoperando esclusivamente il secchione e secondo le misure di prevenzione indicate nella scheda n. A/5.12. Usare la molazza in base alle misure di prevenzione contenute nella scheda n. A/5.27.
<b>Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)</b>	Casco, scarpe di sicurezza; guanti, occhiali ed otoprotettori per gli addetti al taglio dei laterizi.
<b>Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:</b>	
<b>Controlli sanitari:</b>	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 626/94).