

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

IMPIANTO DI SCARICO INTERNO

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	IMPIANTO DI SCARICO INTERNO
Procedure esecutive:	Posa in opera di tubazioni in p.v.c. serie pesante o polietilene ad alta densità Peh (GEBERIT)
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Attrezzi d'uso comune, ponti mobili o scale a mano, Collanti per p.v.c., saldatrici a specchio, fresa pialla a mano, seghe a mano, guarnizioni O-ring.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Lesioni alle mani; irritazioni cutanee; caduta dall'alto di persone od oggetti; ustioni.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Utilizzare i ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni (art. 52 - 164/56). Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti (art 8 164/56), con estremità antisdrucciolo (art. 18 - 547/55). Durante il lavoro su scale o ponti, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (art 24 - 547/55). E' permesso derogare dall'obbligo della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento (art. 3 DM 20.11.68).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone. Verificare l'esistenza dell'impianto di terra prima dell'uso delle attrezzature elettriche che richiedono il collegamento a terra. Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ e se nuovi con marchio CE.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, scarpe e guanti idonei.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	